

**Extracto CP N° 53/2025 – NO APTO PARA COTIZAR.**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Renglón	Sub renglón	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
PINTURAS						
1,0	1,1	Dos manos de enduido en cielorraso de roca de yeso.-	m2	107,9		
	1,2	Dos Manos de enduido en mampostería interior nuevas y tabiques de Roca de yeso.-	m2	227		
	1,3	Dos manos de latex para cielorraso color blanco, calidad premium Marca tipo “Alba” igual o superior	m2	107,9		
	1,4	Dos manos de látex sanitado interior calidad premium, Marca Tipo "Alba" Cisne Blanco CODIGO 60YY 83/062 - Marca Tipo "Sintoplast" CODIGO 8492 previa mano de fijador al agua	m2	227		
	1,5	Esmalte sintético semi-mate marcos metálicos de puertas, previo 2 manos de óxido color blanco. Marcos interiores existentes en obra	un	8		
	1,6	Recubrimiento protector sanitado para puertas placas marca tipo Cetol cristal natural. Para puertas a en crudo	un	4		
	1,7	Esmalte sintético semi-mate marcos de ventanas, previo 2 manos de óxido color negro. Marcos a proveer por contratista	un	5		
	1,8	Esmalte sintético semi mate para puertas placas. Puertas existentes en obra	un	4		
VARIOS						

.....  
Firma y Aclaración del Oferente



2,0	2,1	Reparación de cielorraso exterior con vainillas de PVC (las vainillas la provee el STJ)	gl	1		
	2,2	Provisión y colocación de zocalos de PVC pegado y sellado con sellador siliconado pintable	ml	65,51		
LIMPIEZA DE OBRA						
3,1	3	Limpieza periodica y final de obra	gl	1		
TOTAL						

.....  
Firma y Aclaración del Oferente